

Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé dans le B.T.P.



Glossaire



Coordination

en matière de sécurité et de protection de la santé dans le B.T.P.

Publication adoptée par le comité technique régional du bâtiment et des travaux publics le 4 mars 1998



Directeur de la publication : Jacques Tonner

Conception: prévention des risques professionnels, CRAM Ile-de-France

Illustrations: Frank Tizzoni

Réalisation : service Arts Graphiques Impression : CRAM Ile-de-France

Dépôt légal : juillet 1998

Préambule





Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé dans le B.T.P.

La Loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993 a créé de nouvelles obligations, en particulier pour le maître d'ouvrage qui doit mettre en œuvre :

LES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION.

Pour l'aider dans cette tâche, il doit désigner :

UN COORDONNATEUR.

Cette nouvelle fonction ainsi que les nouvelles relations entre : les intervenants dans l'acte de construire, les différents maîtres d'ouvrage, les exploitants, les organismes de prévention, nécessitent que tous communiquent clairement entre eux, d'où la réalisation de ce :

GLOSSAIRE.

Utilisé par un maître d'ouvrage, ce document peut également l'aider à :

- choisir le coordonnateur adapté à l'opération envisagée,
- apprécier la pertinence des mesures de prévention prévues.

PREMIERE PARTIE

L'objectif est de "Parler le même langage pour tous se comprendre". Les principaux termes qui concernent la coordination sont classés par ordre alphabétique :

- les définitions existantes ont été reprises in extenso ; elles sont imprimées en italique.
- les définitions manquantes ont été créées en s'appuyant sur les documents indiqués dans la colonne "source".

La Commission qui a rédigé ce glossaire, a choisi les définitions présentées ici pour leurs pertinences vis-à-vis de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé dans le B.T.P. D'autres définitions à partir d'autres "sources" peuvent être recherchées.

Les termes en majuscules gras utilisés dans le corps de la définition sont eux-mêmes définis.

SECONDE PARTIE

Elle permet de repérer et d'identifier quelques risques qui résultent de la co-activité interentreprises.

Le coordonnateur pourra se référer à cette partie qui n'est pas exhaustive, mais constitue une base méthodologique quant aux interrogations qu'il doit se poser sur son chantier.

Le respect des principes généraux de prévention, et en particulier la "suppression du risque", doit conduire le coordonnateur à chercher en priorité à supprimer la co-activité, donc à déplacer certaines opérations dans le temps et l'espace.

L'ensemble de ces éléments doit permettre de faciliter l'élaboration du plan général de coordination, en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.), voire, de résoudre en temps utile, certains problèmes de sécurité dus à la co-activité révélés en cours de réalisation des travaux.



Première | Partie |

Définitions

Termes, définitions et sources

page 8	Attestation de compétence	page 12	Fournisseur
	du coordonnateur		Homme x jour
	Chantier	page 13	Interface
	Chargé des ouvrages		Intervenants
	provisoires (C.O.P)		Maître d'ouvrage
	Chargement et déchargement		Maître d'ouvrage délégué
	(opération de)		Maîtrise d'œuvre
	Co-activité interentreprises	page 14	Opération
	Coexistence		Ouvrage provisoire
page 9	Collège interentreprises		Permis de feu
	de sécurité, de santé		Phase de conception
	et des conditions de travail		Phase de réalisation
	(C.I.S.S.C.T)		Phénomène dangereux
	Concertation	page 15	Plan de prévention
	Conducteur d'opération		Plan général
page 10	Coordonnateur		de coordination en matière
	Cotraitants		de sécurité et de protection
	Déclaration préalable		de la santé (P.G.C.)
page 11	Dossier d'interventions		Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
	ultérieures sur l'ouvrage	nogo 16	Protocole de sécurité
	(D.I.U.O.)	page 16	
	Eléments structurants		Risque
	Employeurs	page 17	Situation dangereuse
	Entreprise		Sous-traitance
	Entreprise de bâtiment		Transporteur
page 12	Entreprise extérieure		Travailleur indépendant
	Entreprise utilisatrice	page 18	Zone délimitée

Attestation de compétence du coordonnateur

L'organisme de formation agréé par le Ministère du Travail délivre une attestation de compétence à la personne qui satisfait aux pré-requis exigés et au contrôle de capacité prévu dans le cadre d'un stage.

Cf. R.238-13 (Code du Travail)

Chantier

Lieu où sont exécutés des travaux de bâtiment ou de génie civil qui concourent à la réalisation d'un même objectif. "Le concept de chantier doit faire référence à des notions de lieu et de temps, à la différence de la notion d'opération". Circulaire DRT n°96-5 du 10 Avril 1996

Chargé des ouvrages provisoires (C.O.P.)

Personne désignée par un entrepreneur et soumise à l'acceptation du maître d'oeuvre pour assurer, lorsque nécessaire, toutes les coordinations permettant le bon déroulement des opérations impliquées par les **OUVRAGES PROVISOIRES**, qu'il s'agisse de conception, d'exécution ou de sécurité du personnel et des tiers.

Cf. Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) des marchés publics

Chargement et déchargement (opération de)

Toute activité qui concourt à la mise en place sur ou dans un engin de transport routier, ou à l'enlèvement de celui-ci, de produits, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit.

Cf. Arrêté du 26 Avril 1996

Co-activité interentreprises

"Activité générée, par au moins deux entreprises effectuant des travaux de bâtiment ou de génie civil, dans le cadre d'un même chantier ou d'une même OPÉRATION, pour concourir à un même objectif ou à un objectif commun. Ce principe doit être strictement différencié de la simple COEXISTENCE".

Circulaire DRT n°96-5 du 10 Avril 1996

Coexistence

Présence simultanée en un même lieu de personne(s), ouvrage(s), matériel(s), équipement(s)... La coexistence ne justifie pas la présence d'un coordonnateur, ce qui la distingue de la **CO-ACTIVITÉ**.

Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (C.I.S.S.C.T.)

Pour les opérations dont le volume dépasse 10 000 hommes x jours et un nombre déterminé d'entreprises, un C.I.S.S.C.T. doit être constitué par le maître d'ouvrage 21 jours avant le début des travaux. Ce C.I.S.S.C.T. présidé par le COORDONNATEUR regroupe l'ensemble des entrepreneurs, TRA-VAILLEURS INDÉPENDANTS et soustraitants pendant la durée de leur intervention sur le chantier. Le rôle et les missions du C.I.S.S.C.T. sont détaillés dans le décret du 26 Décembre 1994.

Cf. L. 235-11 et R.238-46 à 56 (Code du Travail)

Concertation

Phase préalable à la prise de décision, qui consiste à régler les différends par des discussions entre les parties intéressées, au lieu de recourir à une solution imposée.

Deux types de concertation peuvent être distingués :

- Lorsque deux ou plusieurs parties se concertent pour trouver une décision acceptable par tous, ils sont co-responsables. C'est le cas d'entreprises qui sous l'impulsion du coordonnateur, décident d'avoir des cantonnements communs, les entrepreneurs sont co-responsables de cette décision.
- Lorsque la négociation aboutit à la prise de décision d'une seule partie, celle-ci est seule responsable. C'est le cas des concertations entre un employeur et ses salariés. La responsabilité de l'employeur demeure puisque celui-ci arbitre la décision.

Cf. Dictionnaire de l'académie Française -Julliard 1994-

Conducteur d'opération

"Personne visée à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, qui assiste le maître d'ouvrage sur le plan administratif, financier et technique". Circulaire DRT n°96-5 du 10 Avril 1996

Coordonnateur

Personne désignée par le maître d'ouvrage pour assurer la coordination en matière de sécurité et protection de la santé des travailleurs sur un chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs entreprises ou TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS. On distingue deux missions : la coordination de conception et la coordination de réalisation qui peuvent utilement être confiées au même coordonnateur

Cf. L 235-4 à 6 (Code du Travail)

Co-traitants

Entrepreneurs qui réalisent en commun les travaux objet du marché dont ils sont co-titulaires. Ils sont liés par un mandat à l'entrepreneur mandataire. Chaque co-traitant est tenu directement responsable de la bonne exécution de sa part de travaux envers le maître d'ouvrage.

Cf.
"Le Moniteur"
n° 4855
du 13 Décembre
1996

Déclaration d'ouverture de chantier

Tout chef d'entreprise doit déclarer à l'Inspection du Travail, à la CRAM et à l'OPPBTP, tout chantier occupant au moins 10 salariés pendant plus d'une semaine. (Imprimé de déclaration CERFA N° 60/0145 disponible au Service Prévention de la CRAM ou à l'OPPBTP).

Cf. Article R.620-4 du Code du Travail et Arrêté du 23 Septembre 1957

Déclaration préalable

Déclaration qui doit être établie par le maître d'ouvrage, si la durée présumée des travaux d'un chantier est supérieure à 30 jours ouvrables et occupe plus de 20 travailleurs simultanément ou si le volume présumé est supérieur à 500 HOMMES X JOURS. Cette déclaration dont le contenu est précisé en annexe de l'Arrêté du 7 Mars 1995, doit être adressée à l'Inspection du Travail, à l'OPPBTP et à la CRAM, à la date du dépôt de permis de construire et à défaut, au moins 30 jours avant le début des travaux.

Cf. L. 235-2 et R. 238-1 et-2 (Code du Travail) Dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (D.I.U.O.)

Document constitué dès la phase de conception, par le coordonnateur et sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Il doit rassembler toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures et notamment le dossier de maintenance. Il doit permettre de mieux intégrer, lors de la conception et pendant la réalisation d'un ouvrage, les conditions de sécurité de ceux qui auront à en assurer l'entretien. L'article L.235-1 prévoit qu'il appartient notamment au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre et au coordonnateur, de respecter les principes généraux de prévention, lors de l'élaboration de ce dossier.

Cf. L. 235-15 et R. 238-37 à-39 (Code du Travail)

Eléments structurants

"Eléments porteurs, murs, planchers, charpentes et éléments d'infrastructure liés aux fondations".

Circulaire DRT N° 96-5 du 10 Avril 1996

Employeurs

"Chefs d'entreprise ou d'établissement responsables de la mise en œuvre des principes généraux de prévention et des autres dispositions du code du travail, à l'égard de leurs propres salariés". Circulaire DRT N° 96-5 du 10 Avril 1996

Entreprise

"Toute entité qui participe à l'acte de construire, à la différence des simples FOURNISSEURS ou visiteurs qui sont amenés à circuler sur le chantier. Cette acception comprend, au sens de la loi, les notions de TRAVAILLEURS INDÉ-PENDANTS et de sous-traitants".

Circulaire DRT N° 96-5 du 10 Avril 1996

Entreprise de bâtiment

ENTREPRISE qui répond aux conditions de qualification professionnelle mentionnées dans la Loi du 5 Juillet 1996.

Cf. Loi 96-603 du 5 Juillet 1996

Entreprise extérieure

"Notion empruntée à la réglementation relative aux travaux exécutés pour une entreprise utilisatrice et qui est subordonnée à l'application du décret du 20 Février 1992. Ainsi, il s'agit de toute entreprise juridiquement indépendante de l'entreprise utilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans les locaux de l'ENTREPRISE UTILISATRICE, qu'il y ait ou non une relation contractuelle entre l'entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise peut être une entreprise intervenante ou une entreprise sous-traitante".

Circulaire DRT N° 96-5 du 10 Avril 1996

Entreprise utilisatrice

Entreprise qui fait exécuter des travaux dans un de ses établissements, par du personnel appartenant à des ENTRE-PRISES EXTÉRIEURES.

Cf. R 237-1 (Code du travail)

Fournisseur

Le fournisseur est celui qui, dans le cadre d'un contrat de vente, procure à l'entrepreneur des matériaux standard, disponibles sur catalogue, par exemple, sans autre prestation. Cf. Dictionnaire permanent construction

Homme X jour

Travail exécuté par un homme pendant une journée de travail. A titre d'exemple : 500 hommes x jours correspond au travail de 25 hommes pendant 20 jours de travail ou de toute autre multiplication du nombre d'hommes par le nombre de jours qui permette d'obtenir 500 (depuis un homme pendant 500 jours de travail jusqu'à 500 hommes pendant 1 jour de travail).

Interface

Limite commune à deux entreprises en situation de CO-ACTIVITE. Il appartient au coordonnateur d'identifier et de veiller à ce que les interfaces soient gérées, si les entreprises sont en situation de CO-ACTIVITE. Cette gestion peut notamment consister à prévoir la limite des prestations de chaque entreprise dans une même zone et à définir la transmission des informations de l'une à l'autre.

Cf. Petit Larousse illustré - 1990 -

Intervenants

"Tous les participants associés à l'acte de construire. Recouvre donc toutes les fonctions: maître d'ouvrage, maître d'œuvre, les différents employeurs ou entrepreneurs ou TRAVAILLEURS INDEPENDANTS. Mais aussi les COORDONNATEURS et les conseillers techniques présents dans une OPERATION".

Circulaire DRT N° 96-5 du 10 Avril 1996

Maître d'ouvrage

"Au sens du droit administratif, il recouvre deux concepts distincts : celui de maître d'ouvrage et celui de personne responsable du marché. Au sens du code civil, c'est le client, celui pour le compte duquel l'ouvrage est construit". Circulaire DRT N° 96-5 du 10 Avril 1996

Maître d'ouvrage délégué

"Visé à l'article 3 de la loi du 12 Juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Il est mandataire du maître d'ouvrage public et exécute, en son nom et pour son compte, certaines des attributions du maître d'ouvrage". Circulaire DRT N° 96-5 du 10 Avril 1996

Maîtrise d'œuvre

"Elle recouvre les personnes chargées de la conception de l'ouvrage et du contrôle général de l'exécution de l'ouvrage. (Architecte, bureau d'études technique, les titulaires d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination ou en économie de la construction)".

Circulaire DRT N° 96-5 du 10 Avril 1996

Opération

"Elle est constituée par un ensemble de travaux assurés par plusieurs entreprises en vue de concourir à un même objet. Elle suppose donc une suite ordonnée d'actes préparatoires antérieurs à la réalisation de l'ouvrage".

Circulaire DRT N° 96-5 du 10 Avril 1996

Ouvrage provisoire

Elément ou ensemble d'éléments qui permet l'exécution des travaux (par exemple : étaiement, coffrage, cintre, échafaudage...) Cf. C.C.T.G. des Marchés Publics

Permis de feu

Autorisation écrite délivrée à une personne devant effectuer des travaux par points chauds, dans le but de prévenir les risques d'incendie et d'explosion. Cf. document APSAD

Phase de conception

"Celle-ci comprend notamment :

- les études d'esquisses pour une opération neuve de bâtiment et les études de diagnostic pour les opérations de rénovation ou de réhabilitation d'ouvrage de bâtiment et les études préliminaires pour les ouvrages d'infrastructure ou de génie civil :
- les études d'avant projet sommaire et d'avant projet définitif;
- les études de projet ;
- l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du ou des contrat(s) de travaux permettant, notamment, la sélection et la mise au point des offres".

Circulaire DRT N° 96-5 du 10 Avril 1996

Phase de réalisation

"Elle comprend la préparation des travaux après le choix des entreprises et l'exécution des travaux proprement dits, comprenant la réception de l'ouvrage". Circulaire DRT N° 96-5 du 10 Avril 1996

Phénomène dangereux

"Cause capable de provoquer une lésion ou une atteinte à la santé".

Exemples:

- parpaing en chute libre,
- lame de scie en rotation,
- courant électrique.

NF EN 292-1

Plan de prévention

Plan arrêté en commun avant le début des travaux, par une "ENTREPRISE UTILISATRICE" et une "ENTREPRISE EXTÉRIEURE" et qui définit les mesures qui doivent être prises par chacune d'elles en vue de prévenir les risques pouvant résulter le l'interférence entre leurs activités. Pour les opérations de chargement/déchargement effectuées par une entreprise extérieure, le PROTOCOLE DE SECURITÉ remplace le plan de prévention.

Cf. R. 237-7 (Code du Travail)

Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.) Document établi par le coordonnateur lors de la phase de conception, sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Il doit définir l'ensemble des mesures destinées à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession des activités (lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement, des risques pour les autres entreprises).

Il constitue une pièce du dossier de consultation des entreprises, y compris des sous-traitants et des TRA-VAILLEURS INDÉPENDANTS.

et R. 238-20 à 25 (Code du Travail)

Cf. L. 235-6

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.)

Document établi par chaque entreprise intervenant sur un chantier. Ce plan analyse et présente de façon précise et pour chaque opération, les dispositions prises ou prévues en matière de sécurité, de secours et d'hygiène, compte tenu des mesures choisies par le COORDONNATEUR dans le P.G.C. Il distingue pour ce faire, les risques "importés" par les autres entreprises présentes simultanément sur le chantier, des risques "exportés" par les travaux de l'entreprise et des risques propres au chantier. Les P.P.S.P.S. doivent s'intégrer dans le P.G.C.

Cf. L. 235-6 et R. 238-20 à 25 (Code du Travail)

Protocole de sécurité

Document comprenant toutes les indications et informations utiles à l'évaluation des risques générés par une opération de chargement ou de déchargement ainsi que les mesures de prévention et de sécurité qui doivent être observées à chacune de ces phases. Il remplace le **PLAN DE PRÉVENTION** pour une opération de chargement ou de déchargement d'un véhicule routier. Il est souhaitable de rendre ce document obligatoire par le P.G.C.

Cf. Arrêté du 26 Avril 1996

Risque

"Combinaison de la probabilité et de la gravité d'une lésion ou d'une atteinte à la santé pouvant survenir dans une situation dangereuse".

L'importance d'un risque d'accident est fonction de sa probabilité d'occurrence et de la gravité maximale du dommage qu'il peut occasionner.

Exemples:

- La probabilité qu'un parpaing tombe sur un salarié dans une zone isolée du chantier est faible, mais la gravité d'un tel accident serait importante, donc l'importance du risque est moyenne.
- La probabilité qu'un parpaing qui tombe sur le côté d'une rue passante heurte une personne est forte et la gravité d'un tel accident serait importante donc l'importance du risque est forte.
- La probabilité qu'un ouvrier trébuche sur un tuyau placé en travers d'une allée de circulation est forte, mais la gravité d'un tel accident serait faible, donc l'importance du risque est moyenne.

DANS LA PRATIQUE, UNE SITUA-TION A RISQUE NUL N'EXISTE PAS, MAIS LE ZERO DOMMAGE DOIT ETRE RECHERCHE. NF EN 292-1

Cf. figure 2 EN 1050

Situation dangereuse

"Toute situation dans laquelle une personne est exposée à un ou à plusieurs phénomènes dangereux".

Exemples: (Un salarié qui travaille au pied d'un mur en parpaing en cours de construction, un opérateur dont une main est proche d'une lame de scie en rotation...)

NF EN 292-1

Sous-traitance

«La sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître d'ouvrage». La prestation de service qui fait l'objet d'un marché ne peut être sous-traitée. Prestataires de service et sous-traitants sont concernés par la coordination. Loi N° 75-1334 31 Décembre 1975 Article 1er

Transporteur

Personne ou entreprise effectuant chez un tiers une opération de chargement ou de déchargement. Un livreur est un transporteur. Cf. Arrêté du 26 Avril 1996

Travailleur indépendant

"Personne qui exerce son activité sans occuper de personnel salarié, exception faite de son conjoint, ses enfants mineurs, ou des apprentis ayant conclu un contrat régulier d'apprentissage".

Un artisan travaillant pour son propre compte est un travailleur indépendant.

Cf. lexique des termes juridiques DALOZ 1988

Zone délimitée

Zone délimitée dans l'espace et le temps, dans laquelle tout ou partie du personnel doit être évacué et/ou ne doit pas pénétrer.

Les zones d'effondrement des matériaux d'un chantier de démolition doivent être interdites matériellement à la circulation et au stationnement des personnes, par des barrières de lisses sur trépieds, des guirlandes... A défaut, un gardiennage dont les préposés se tiendront en dehors des dites zones doit être assuré.

L'accès à certaines zones dans les centrales nucléaires est soumis à autorisation de pénétrer. Ces autorisations sont soumises à des conditions :

- de formation.
- d'information.
- d'ordre médical.

Cf. Recommandation R. 345

Deuxième Partie

Risques résultant de la co-activité.



Phénomènes dangereux

ŗ	page 20	Bruit Circulation - cheminement - Piétons - Engins	page 24	Pesanteur/hauteur - Travaux superposés - Travaux sous-jacents - Survol des charges
ŗ	age 21	Electricité	page 25	Poussières
ŗ	age 22	Electricité induite (par un	page 27	Produits dangereux
-		champ électromagnétique)	page 28	Rayon laser
		Gaz et vapeurs		Rayonnement ionisant
ŗ	age 23	Interférences		Résistance insuffisante
		de communications radio	page 29	Stabilité insuffisante
		Masses en mouvement		

Bruit



Situation dangereuse

Un salarié de l'entreprise B effectue des petits travaux de terrassement à proximité d'un salarié de l'entreprise A qui démolit une dalle en béton à l'aide d'un brisebéton qui génère un bruit de 92 dB(A).

Risque engendré

Ambiance sonore élevée.

Dommage corporel (ou lésion)

- Perturbation
- Fatigue auditive.
- Déficit audiométrique.
- Surdité (tableau M.P. 42).

Circulation/cheminement

Piétons

Situation dangereuse

Les salariés de l'entreprise B doivent, pour se rendre à leur poste de travail, emprunter la zone de circulation des engins de chantier de l'entreprise A.

Risque engendré

Un salarié de l'entreprise B qui passe dans l'angle mort de vision d'un engin risque d'être renversé par celui-ci.



- Heurt.
- Ecrasement.



Situation dangereuse

Les engins de l'entreprise A empruntent une rampe en bordure de laquelle travaillent les salariés de l'entreprise B.

Risque engendré

Les engins risquent de basculer ou de provoquer des éboulements sur ces salariés.

Dommage corporel (ou lésion)

- Heurt.
- Ecrasement.
- Ensevelissement.

Electricité

Situation dangereuse

L'entreprise d'électricité met provisoirement sous tension l'installation définitive dont les conducteurs sont noyés dans le béton, alors qu'une autre entreprise doit y effectuer des percements.

Risque engendré

Risque de contact entre le foret de la perceuse qui aurait un défaut d'isolement et le conducteur sous tension et risque d'électrisation du salarié qui tient la perceuse.

- Electrisation.
- Electrocution.

Electricité induite

(par un champ électromagnétique)

Situation dangereuse

Un chantier doté d'une grue à tour se trouve à proximité d'un émetteur radio de forte puissance.

Risque engendré

Le salarié qui guide le crochet de la grue risque d'être surpris par les décharges d'électricité induite.

Dommage corporel (ou lésion)

- Surprise
- Chute

Gaz et vapeurs

Situation dangereuse

Les salariés de l'entreprise A effectuent le mélange des deux composants d'une résine époxy et utilisent des solvants. Dans le même local, un salarié de l'entreprise B effectue des travaux de soudure.

Risque engendré

- Risque d'inhalations des vapeurs de solvants par le salarié de l'entreprise B.

 Risque d'explosion du mélange air/solvant, inflammable au contact d'un point chaud.

- Problèmes respiratoires.
- Intoxications aiguës ou chroniques aux solvants.
- Brûlure.





Situation dangereuse

Interférences

Deux chantiers voisins réalisés par 2 entreprises différentes, utilisent pour la communication avec leurs grutiers respectifs des appareils dont les longueurs d'onde sont identiques.

Risque engendré

Le grutier du chantier A risque d'exécuter par erreur les ordres transmis par le chef de manœuvre du chantier B.

Dommage corporel (ou lésion)

- Heurt par une charge.
- Ecrasement



Situation dangereuse

Un salarié de l'entreprise B effectue le lissage d'une chape alors que, dans le même temps dans une zone proche, les salariés de l'entreprise A manipulent des banches.

Risque engendré

Une banche risque d'échapper au guidage et de heurter le salarié de l'entreprise B.

- Heurt.
- Ecrasement.

Pesanteur/hauteur

and the same



Situation dangereuse

Les salariés de l'entreprise A travaillent dans le même temps et au-dessus des salariés de l'entreprise B, alors qu'il n'existe aucun obstacle susceptible d'arrêter la chute d'objets ou de matériel utilisé par l'entreprise A.

Risque engendré

Un outil risque d'échapper des mains d'un salarié de l'entreprise A et de tomber sur un salarié de l'entreprise B.



Dommage corporel (ou lésion)

- Heurt
- Ecrasement.

Travaux sous-jacents

Situation dangereuse

Les salariés de l'entreprise B, au fond d'une fouille en excavation, transportent des matériaux alors que des engins de terrassement de l'entreprise A travaillent en surplomb.

Risque engendré

- Risque de chute des terres terrassées.

 Risque d'éboulement des talus trop verticaux compte tenu du poids des engins qui surplombent.

- Risque de renversement d'un engin.

- Heurt.
- Ecrasement.
- Ensevelissement
- Ecrasement par renversement de l'engin.



Survol des charges

Situation dangereuse

L'entreprise A manutentionne à la grue un profilé métallique au-dessus du poste de travail occupé par un salarié de l'entreprise B.

Dommage corporel (ou lésion)

- Heurt.
- Ecrasement.

Risque engendré

Décrochement de la charge qui risque de tomber sur le salarié.



Poussières

Situation dangereuse

Les salariés de l'entreprise B accèdent à leur poste de travail par une trémie située dans le local balayé par un salarié de l'entreprise A.

Risque engendré

Risque d'inhalation de poussières, par les salariés de l'entreprise B.

- Irritation des voies respiratoires.
- Silicose.



Situation dangereuse

L'entreprise A ponce les murs alors que les salariés de l'entreprise B travaillent dans le même local.

Risque engendré

Risque d'inhalation de poussières par les salariés de l'entreprise B qui ne sont pas protégés.

Dommage corporel (ou lésion)

- Irritation des voies respiratoires.
- Silicose.

Situation dangereuse

Une entreprise dépose la couverture en amiante ciment d'un bâtiment.

Risque engendré

Les salariés des entreprises du voisinage qui sont placés sous le vent risquent d'inhaler des poussières et des fibres.

Dommage corporel (ou lésion)

- Irritation des voies respiratoires.
- Asbestose.

Produits dangereux

Situation dangereuse

Des chiffons imprégnés de résine et de solvants sont jetés par l'entreprise A dans une poubelle utilisée par les autres entreprises.

Risque engendré

Un salarié d'une autre entreprise jette son mégot dans cette poubelle. Il risque d'être brûlé par l'inflammation de la poubelle.

Dommage corporel (ou lésion)

 Brûlure par incendie ou explosion.



Situation dangereuse

Les salariés de l'entreprise B qui n'ont pas été mis en garde travaillent à côté de la façade d'un bâtiment décapé à l'acide par l'entreprise A.

Risque engendré

Dommage corporel (ou lésion)

- Irritations cutanées, respiratoires, oculaires...
- Brûlures.



Rayon laser

Situation dangereuse

L'entreprise A effectue l'alignement d'un tunnel à l'aide d'un rayon laser, alors qu'un salarié de l'entreprise B circule dans ce tunnel..

Risque engendré

Ce salarié risque d'être ébloui, si le rayon laser est pointé sur son oeil.

- Eblouissement oculaire.
- Atteinte de la cornée.

Rayonnement ionisant

Situation dangereuse

L'entreprise A radiographie ses soudures alors que des salariés d'autres entreprises passent à proximité.

Risque engendré

Risque d'irradiation des salariés des autres entreprises.

Dommage corporel (ou lésion)

- Brûlure.
- Cancer.

Résistance insuffisante

Situation dangereuse

Le salarié de l'entreprise B circule avec une brouette chargée de gravats, l'ensemble est trop lourd compte tenu de la résistance des platelages mis en place par l'entreprise A pour obturer ses trémies.

Risque engendré

- Risque de rupture du platelage avec chute du maçon, de la brouette et des gravats.

- Blessure grave ou mortelle.
- Heurt du personnel qui travaille aux niveaux inférieurs.



Stabilité insuffisante

Situation dangereuse

Des salariés, engins et véhicules circulent ou stationnent à proximité de la zone de stockage des banches.

Risque engendré

Risque de renversement des banches non stabilisées sous l'effet du vent.

- Heurt.
- Ecrasement.





